校　長	事　務　長	班　　員	検　　算	担　　当

令和　　年　　月　　日

設　　計　　書

修 繕 名	普通教室及び特別教室既存照明器具LED化修繕
場　　所	秋田県立西仙北高等学校（大仙市刈和野字北ノ沢嶋山5番地1）
工　　期	契約日から令和8年11月30日まで
金　　額	￥　　－
修繕内容	既存照明器具のLED化修繕

内 訳 明 細 書

名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　額
LED蛍光管	G13　2500Lm以上　昼白色　片側給電	679	本		
労務費	配線バイパス修繕及び安定器取り外し	354	箇所		
雑材料	消耗品	1	式		
諸経費		1	式		
修繕価格	千円未満切捨て				
消費税相当額	10%				
総　計					